

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01	ΟΙΚ 2122	1	m3	35,00	20,47	716,45	
2	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ Α\20.20	ΟΙΚ 2162	2	m3	20,00	18,55	371,00	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ Α\20.31.01	ΟΙΚ 2172	3	m3	35,00	6,70	234,50	
4	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές, για οπές επιφανείας 2,01 m2 έως 2,50 m2	ΝΑΟΙΚ Α\22.36.04	ΟΙΚ 2268Δ	4	TEM	3,00	78,00	234,00	
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.23	ΟΙΚ 2252	5	m2	15,00	5,60	84,00	
6	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.45	ΟΙΚ 2275	6	m2	36,00	16,80	604,80	
7	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάσπρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.03	ΟΙΚ 3213	7	m3	12,00	78,00	936,00	
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	ΟΙΚ 3873	8	kg	200,00	1,0125	202,50	
9	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	ΟΙΚ 7121	9	m2	15,00	13,50	202,50	
10	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ Α\77.16	ΟΙΚ 7736	10	m2	115,00	2,20	253,00	
11	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, από ξυλεία IROCO Α' ποιότητας, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	ΝΑΟΙΚ Μ\54.20.03		11	m2	47,00	285,00	13.395,00	
12	Επισκευή Υαλοστασίων ξύλινων συνήθων, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	ΝΑΟΙΚ Ν\54.20.01	ΟΙΚ 5421	12	m2	9,00	45,00	405,00	
13	Εξώφυλλα γερμανικού τύπου από ξυλεία Irocco	ΝΑΟΙΚ Μ\54.35	ΟΙΚ 5431	13	m2	17,00	170,00	2.890,00	
14	Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ Α\54.40.01	ΟΙΚ 5441.1	14	m2	5,00	155,00	775,00	
15	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ Α\76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	15	m2	47,00	50,00	2.350,00	
Σε μεταφορά								23.653,75	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							23.653,75	
16	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Α\77.17.02	ΟΙΚ 7738	16	m2	47,00	2,80	131,60	
17	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέτο	ΝΑΟΙΚ Α\77.92.01	ΟΙΚ 7792	17	m2	18,00	5,60	100,80	
18	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.54	ΟΙΚ 7754	18	m2	115,00	6,70	770,50	
19	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ Α\77.15	ΟΙΚ 7735	19	m2	15,00	1,70	25,50	
20	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ Α\77.81.01	ΟΙΚ 7786.1	20	m2	15,00	13,50	202,50	
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								24.884,65	24.884,65
	Σε μεταφορά								24.884,65

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Αθροισμα									24.884,65
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	4.479,24
Αθροισμα									29.363,89
Απρόβλεπτα								15,00%	4.404,58
Αθροισμα									33.768,47
Πρόβλεψη απολογιστικών									419,56
Αθροισμα									34.188,03
ΦΠΑ								17,00%	5.811,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									40.000,00

.....

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Ο Προϊσταμένη Τμήματος
Κτιριακών έργων & Υπαίθριων
& Συγκοινωνιακών και Λιμενικών έργων

Η Προϊσταμένη της
Δ/σης Τ.Υ.Δ.Λ.

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Παπαχριστοφόρου Ανδρέας
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Στυλιανίδου Μαριάνθη
Τοπογράφος Μηχανικός