

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ				
1	Μηνιαία επιτήρηση και άρση βλαβών σηματοδοτικής εγκατάστασης	1	ΑΤΗΕ Τ1017	TEM	108,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση κομβίου πεζών	2	ΝΑΗΛΜ 60.20.75.01	TEM	2,00
3	Φωτεινοί σηματοδότες, χαμηλός σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι)	3	ΝΑΗΛΜ 60.20.20.01	TEM	4,00
4	Φωτεινοί σηματοδότες, χαμηλός σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-πρ).	4	ΝΑΗΛΜ 60.20.20.02	TEM	3,00
5	Φωτεινοί σηματοδότες, χαμηλός σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κι-κι).	5	ΝΑΗΛΜ 60.20.20.03	TEM	2,00
6	Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης	6	ΝΑΗΛΜ 60.20.50.01	TEM	1,00
7	Αντικατάσταση λαμπτήρα απλού σηματοδότη	7	ΑΤΗΕ Ε1016	TEM	200,00
8	Αντικατάσταση λαμπτήρα αναρτημένου σηματοδότη	8	ΑΤΗΕ Ε1016.1	TEM	20,00
9	Προμήθεια και τοποθέτηση πλακέτας SSK3 ρυθμιστή φωτεινής σηματοδότησης	9	ΑΤΗΕ Τ\9401.3	TEM	3,00
10	Προμήθεια και τοποθέτηση τροφοδοτικού 5V ρυθμιστή φωτεινής σηματοδότησης	10	ΑΤΗΕ Τ\9401.4	TEM	2,00
11	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτεινής πηγής LED	11	ΑΤΗΕ Τ\9401.5	TEM	10,00
12	Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης, Ε1VV-R (ΝΥΥ) πολύκλωνου, διατομής 21Χ1,5 mm ²	12	ΝΑΗΛΜ 60.20.30.01	m	20,00
13	Εγκατάσταση τοπικών ρυθμιστών κυκλοφορίας, "μεσαίας" χωρητικότητας εξοπλισμένου κατάλληλα μέχρι τέσσερις (4) ομάδες σηματοδοτών	17	ΝΑΗΛΜ 60.20.10.03	TEM	1,00
14	Μονάδα φωρατή οχημάτων επαγωγικού βρόχου χωρητικότητας τεσσάρων καναλιών ανίχνευσης	18	ΝΑΗΛΜ 60.20.12	TEM	2,00

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕ

ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ